

2024**Période des travaux**
novembre 2022 à mai 2024**Surface nette** 2'485 m²**Tot. TTC** CHF 8'632'000.-**Villas «En Beauregard» | Treyvaux**

/// Maître d'ouvrage	JPF Immobilier SA
/// Architecte	Pasquier-Glasson SA
/// Ingénieur civil	SD Ingénierie Fribourg SA
/// Ingénieur CVSE	Weinmann Energies SA
/// Mandat	Entreprise Générale

**DESCRIPTIF DES TRAVAUX****/// Programme**

Création des villas familiales 5 1/2 pièces, individuelles.
Espaces extérieurs privatisés, garage individuel pour 2 voitures.
Système de rétention des eaux de pluie.

/// Spécificités techniques

Production de chaleur par pompe à chaleur air/eau et distribution dans la chape (chauffage par le sol).
Production d'eau chaude par PAC avec complément électrique.

/// Structure

Radier et dalle au rez-de-chaussée en béton armé.
Dalle à l'étage en dalle pleine en bois BLC massif.
Structure de la charpente en bois.

/// Façades

Façades en ossature bois isolée.
Bardage bois à lames sapin ajourées verticales.
Fenêtres en PVC.

Villas «En Beauregard» | Treyvaux



JPFE ENTREPRISE GÉNÉRALE SA

Chemin des Mosseires 65, case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch

